

質 疑 回 答 書

令和7年4月24日

山武郡市広域行政組合 企画財政課契約管財係

件 名：山武郡市振興センター受変電設備変圧器更新工事

上記の業務について、質疑がありましたので以下のとおり回答します。

No.	質問事項	質 疑 内 容	回 答
1	仕様書 7 工事内容 (1) について	三相高圧トランス 3φ3W 6600/210V 150KVA は更新後も油入トランスでよろしいでしょうか。	油入トランスで構いません。
2	仕様書 7 工事内容 (2) について	仕様書の 7 工事内容 (2) 施工方法として耐圧試験が入っていませんが、当然行うものと考えてよろしいでしょうか。	耐圧試験を行ってください。
3	仕様書 7 工事内容 (2) オ について	仕様書の 7 工事内容 (2) オ 試運転調整と記載がありますが、電圧と検相と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

4	既存のトランスについて	既存のトランスのサイズを教えてください。	幅 1100 × 奥行 650 × 高さ 1030 mm
5	搬入時について	搬入時に重機を設置するスペースはありますか。	キュービクル設置場所が東金市役所駐車場と隣接しているため、重機を設置するスペースはあります。
6	停電作業時について	停電時の仮設電源は必要でしょうか。	仮設電源は必要ありません。
7	作業日時について	作業は休日と平日どちらの予定でしょうか。 また、作業時間は日中と夜間どちらでしょうか。	仕様書 1 概要 (5) 工事時期にあるとおり、作業日は土曜日（閉庁日）の予定です。 また、作業時間は日中を予定しております。